

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie chodníka k rímskokatolíckému kostolu vrátane zábradlia - alt. asfalt

JKSO:

Miesto:

Hontianska Vrbica

Objednávateľ:

Obecný úrad Hontianska Vrbica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

HONTIANSKA VRBICA	
Číslo:	/200
Došlo:	J. 10.16
Vybavuje:	M. Hontianska
Termín do:	Príloha

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

5 971,30
0,00

Cena bez DPH

5 971,30

DPH základná 20,00%
znižená 20,00%

z 0,00
z 5 971,30

0,00
1 194,26

Cena s DPH

v EUR

7 165,56

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Michal Šinko - MONTIM
časť Kalinčiakovo 211
934 01 LEVICE
IČO: 30003229, IČ DPH: SK1020373310

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie chodníka k rímskokatolíckému kostolu vrátane zábradlia - alt. asphalt

Miesto:

Hontianska Vrbica

Dátum:

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Hontianska Vrbica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 971,30

HSV - Práce a dodávky HSV

5 819,60

1 - Zemné práce

1 102,51

2 - Zakladanie

438,91

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 213,33

5 - Komunikácie

2 460,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

317,14

99 - Presun hmôt HSV

287,26

PSV - Práce a dodávky PSV

151,70

783 - Dokončovacie práce - nátery

151,70

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 971,30

Imrich Šinko - **MONTIM**

časť Kalinčiakovo 211

934 01 LEVICE

IČO: 30003229 IČ DPH: SK1020373310

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie chodníka k rímskokatolíckému kostolu vrátane zábradlia - alt. asfalt

Miesto: Hontianska Vrbica

Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Hontianska Vrbica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 971,303

HSV - Práce a dodávky HSV

5 819,604

1 - Zemné práce

1 102,507

1	K	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -	m2	69,120	5,388	372,419
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,695	37,186	397,704
3	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,688	40,081	107,738
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,383	4,261	57,025
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,383	0,789	10,559
6	K	180405113	Založenie trávnik vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:2-1:1	m2	16,000	6,661	106,576
7	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,494	6,943	3,430
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,120	0,400	27,648
9	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	16,000	1,213	19,408

2 - Zakladanie

438,911

10	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	28,000	7,148	200,144
11	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,688	88,827	238,767

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 213,332

12	K	338171111	Osadenie stĺpika oceľového zábradlia do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	28,000	3,845	107,660
13	M	5539159000	Výroba ODK - zábradlie atyp z jākloviny	kg	408,600	2,706	1 105,672

5 - Komunikácie

2 460,451

14	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	69,120	5,735	396,403
15	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	69,120	0,263	18,179
16	K	573312611	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 7, 00 kg/m2	m2	69,120	2,572	177,777
17	K	577153213.	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16(ABH) hr.50mm	m2	69,120	22,847	1 579,185
18	K	596912111	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm do 20 m2	m2	16,000	2,938	47,008
19	M	5922902800	SEMMELOCK Zatrávňovacia dlažba 60/40/10 cm, sivá	m2	16,160	14,969	241,899

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

317,143

20	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny ručne po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	8,986	6,478	58,211
21	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,986	1,605	14,423

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	35,944	0,341	12,257
23	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,986	4,238	38,083
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,986	21,608	194,169

99 - Presun hmôt HSV

287,260

25	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,503	6,313	287,260
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

151,699

783 - Dokončovacie práce - nátery

151,699

26	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	19,200	5,811	111,571
27	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	19,200	2,090	40,128

Imrich Šinko - MONTIM
 časť Kalinčiakovo 211
 934 01 LEVICE
 IČO: 30003229, IČ DPH: SK1020373310

