

Objednávka č.: 18/2014

Odberatel'

IČ DPH:

IČO: 00306945

Vybavuje *KLINSER*

tel.: 0367789321 fax: 0367789321

V H. Vrbici dňa 20. 11. 2014

Hontianska Vrbica
935 55

Dodávateľ

ZLATNER SpA S.F.O.

PEREKA' 22

93401 LEVUE

100: 341 099 19

[illegible]

Ponuka zo dňa 19.11.2014

Číslo

Dodacia lehota 24.11.2014

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia *Montianska Vhica*

Peňažný ústav odberateľa

Vydáva EkonSpo[®], P.O.Box 52, Kci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Odvodnenie cesty pred požiarnou zbrojnicou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Hontianska Vrbica
Objednávateľ	obec Hontianska Vrbica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	ZLATNER, spol. s r.o.	34109919	SK2020401955
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 338,80	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 327,13	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 665,93	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 665,93
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 665,93 DPH 133,19
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 799,12
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Odvodnenie cesty pred požiarou zbrojnicou

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Hontianska Vrbica

Zhotoviteľ: ZLATNER, spol. s r.o.

Dátum: 11.11.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				665,932	
	D		5	Komunikácie				435,320	
1	K	221	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka	m	5,000	19,304	96,520	20,0
2	M	MAT	5923001218	Hydro BG BG Štandardný žľab NW 150	ks	5,000	22,770	113,850	20,0
3	M	MAT	5923001030	Hydro BG Mriežkový rošt pozinkovaný	ks	5,000	33,150	165,750	20,0
4	M	MAT	2860002130	PVC rúra 160x4,0/3m SN4 pre vonkajšiu kanalizáciu	ks	4,000	14,800	59,200	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				206,894	
5	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky, žľaby alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého	m3	0,200	105,000	21,000	20,0
6	K	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	10,000	8,000	80,000	20,0
7	K	013	961043111	Búranie podkladov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,450	172,930	77,819	20,0
8	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,990	11,666	11,549	20,0
9	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,880	0,422	5,013	20,0
10	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,990	7,319	7,246	20,0
11	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,990	4,310	4,267	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				23,718	
12	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	2,467	9,614	23,718	20,0
				<u>Celkom</u>				665,932	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odvodnenie cesty pred požiarnou zbrojnicou

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Hontianska Vrbica

Zhotoviteľ: ZLATNER, spol. s r.o.

Dátum: 11.11.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	665,932
5	Komunikácie	435,320
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	206,894
99	Presun hmôt HSV	23,718
	<u>Celkom</u>	<u>665,932</u>